

WARUNKI TECHNICZNE NR 07/ZWK/22

Dla : **Powiat Płoński**

ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

Dotyczy przyłączenia do sieci wodociągowej nieruchomości położonej w Płońsku, działka nr 398/13. Kompleks sportowy z zapleczem socjalnym w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 8.

DANE DO PROJEKTOWANIA:

Zaopatrzenie w wodę:

1. Ze względu na kolizję, w obrębie działki 398/13, projektowanego kompleksu sportowego z siecią wodociagową PE 160mm, konieczna jest przebudowa sieci lokalizując ją w taki sposób aby był możliwy dostęp celem usunięcia potencjalnych awarii, nie powodując zniszczenia obiektu sportowego. Informujemy iż, pierwotnie sieć wodociagowa budowana w roku 2001 zlokalizowana została w pasie zieleni pomiędzy ówczesną płytą boiska i bieżnią.
2. Przyłącze wodociagowe dla zaplecza socjalnego zaprojektować z rur PE 100RC SDR 11 PN16 średnicy min 40mm.
3. Projektowane przyłącze włączyć za pomocą trójnika PE do przeprojektowanego odcinka sieci wodociagowej.
4. W miejscu odgałęzienia zaprojektować zasuwę odcinającą z obudową i skrzynką uliczną.
5. Na połączeniach rur przyłącza wodociagowego zastosować kształtki i mufy elektrooporowe.
6. Wodomierz objętościowy średnicy wg obliczeń zainstalować w szczelnej studni wodomierzowej zlokalizowanej w obrębie działki 398/13 jak najbliżej punktu włączenia. Studnię wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
7. Na przyłączy za wodomierzem i zaworem odcinającym zaprojektować zawór antyskażeniowy.
8. Na wybudowanym uzbrojeniu w wykopie ułożyć taśmę PCV z wkładką metalową.
9. Max. dobową ilość pobieranej wody 5m³/dobę. Zapewniamy ciśnienie w punkcie włączenia 2,5atm.

Uzyskać zgodę zarządcy drogi / działki na lokalizację projektowanego uzbrojenia.

- Dokumentacja powinna być wykonana przez uprawnionego projektanta i uzgodniona z PGK.
- Dokonać niezbędnych uzgodnień zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym.
- Dokonać zgłoszenia robót zgodnie z prawem budowlanym lub zgodnie z art. 29a prawa budowlanego.
- Po wykonaniu uzbrojenia dokonać inwentaryzacji powykonawczej na koszt Inwestora.

Wykonanie robót podlega uzgodnieniu i odbiorowi technicznemu przez PGK w Płońsku Sp. z o.o. poprzez :

1. Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót.
2. Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru technicznego przed zasypaniem wykopu
3. Zgłoszenie zakończenia robót po zasypaniu wykopu i zniwelowaniu terenu

Powyższe warunki ważne są przez okres dwóch lat od dnia ich wydania.

**Kierownik
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji**

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

mgr inż. Wojciech Ostapowski

**Prezes
PGK w Płońsku Sp. z o.o.**

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Kłoszewski